

# 約4000世帯断水の危機を未然に防ぐ

～不動山配水管破損を緊急修繕～

## 危険な「漏水」を発見

平成24年2月8日、大江区  
内に立地する不動山配水池系  
統の配水管破損による漏水が  
発見されました。

21年8月の駿河湾沖地震の  
際には、同配水池の配水管の  
損傷により給水区域の約40  
00世帯が断水、約1万人が  
影響を受けましたが、今回の  
漏水箇所はそのすぐ近くでした。  
試掘を行い確認したところ、  
配水管は外装の鉄の部分  
が腐食し、直径12センチから  
15センチほどの穴が開いていました。  
露出した内側のモルタルのみで辛うじて水圧に耐  
えている非常に危険な状態で  
あり、再び大きな事故の発生  
が危惧されました。

一刻を争う事態の中で、市  
では事故再発を防止すべく対  
応策を協議。緊急修繕を実施  
するに当たって、考えられる  
3つの工法について検討しました。

## 断水を避ける工法により 夜を徹して復旧作業を実施

検討の結果、今回採用した  
のはバイパス管設置による工  
法でした。

他の2つに比べると工事費  
は高くなりますが、特殊不断  
水工法（断水することなく配  
水管を分岐して、必要な設備を  
設置できる工法）による修繕  
が可能なことから、市民生活  
への影響が少なく、作業員の  
安全確保の観点からも最良の  
工法であると判断しました。

市議会への報告や地元関係  
者への周知など復旧体制を整  
え、2月11日の朝から工事が夜  
着手し、市管工事組合水道業  
者と特殊不断水施工業者が夜  
終了し、大規模断水につなが  
りかねない事故の発生を未  
然に防ぐことができました。



東でつく寒さの中で行われた夜間作業

## 安全で安心な水を届ける ために

今回破損した水道管だけで  
なく、市内の水道施設は老朽  
化が進んでいます。浄水場か  
らの水を一時的に貯めて水道  
管への送水量を調整する配水  
池や、各家庭へ水を届ける水  
道管は、人間に例えれば心臓  
や血管に当たります。このよ  
うに重要な働きを担う施設が  
破損することのないよう計画  
的に整備し、水の安定供給を  
続けることが水道事業者に課  
せられた使命です。

市議会2月定例会において、「  
水道事業経営の健全化を実  
現するため、大井川広域水道  
企業団および榛南水道との契  
約水量の是正を図ること」と  
の付帯決議が付され、水道料  
金の改定が承認されました。  
牧之原市上水道の給水区域の  
皆さんにはご負担をおかけし  
ますが、日常生活に欠かすこと  
のできない重要なライフラ  
インである水道を守るために  
維持管理に努めています。引き続  
き経費節減と水道施設の整備、  
市水道事業へのより一層  
のご理解とご協力をよろしく  
お願いします。

（新料金の算定方法など詳細  
については、5月検針時に配  
布させていただく予定です）

## ■位置図



## ■バイパス工法概要図

\*既設配水管のすぐ脇に県企業局送水管が  
布設されていて、バイパス管を真横に  
通すことができなかつたため上に曲げ  
て、企業局送水管の上を通しました



## ■検討した3つの工法

- ① 破損箇所に補修材を被せる工法
  - ・長期間の断水を余儀なくされる。作業員の安全も確保できない可能性が大きい。
- ② 破損箇所の配管を取り替える工法
  - ・作業員の安全は確保できるが、長期間の断水となる。蜀りなど、水質悪化の懼れもある。
- ③ バイパス管設置による工法
  - ・高額な費用が必要となるが、断水もなく作業員の安全も確保できる。水質悪化の心配もない。

## こんな作業を行いました～漏洩発見から緊急修繕完了まで～



## 漏洩発見から緊急修繕 完了までの経緯

2/12	2/11	2/10	2/9	2/8
午前10時 バイパス管内洗管作業	午前8時 バイパス管配管完了	午前7時15分 地元関係者などへの周知、工事施工準備	午後3時15分 漏洩箇所および管路劣化の確認 あることの確認・資機材発注 市議会合同議会に緊急報告 (建設部長)	午前9時 試掘開始 午後1時30分 漏洩箇所および管路劣化の確認 午前11時30分 市長、副市長へ状況報告
午後10時 バイパス管取付位置の決定 (破損箇所から上下流15mの位置)	午前8時15分 工事着手	午後3時30分 鉄板養生をして一時埋め戻し (水抜き多孔管設置) バイパス管取付位置の試掘開始	午後3時30分 補修材による修繕が不可能で あることの確認・資機材発注 市議会合同議会に緊急報告 (建設部長)	午前9時 試掘開始 午後1時30分 漏洩箇所および管路劣化の確認 午前11時30分 市長、副市長へ状況報告
午前8時 バイパス管配管完了	午前8時15分 工事着手	午後3時30分 鉄板養生をして一時埋め戻し (水抜き多孔管設置) バイパス管取付位置の試掘開始	午後3時30分 補修材による修繕が不可能で あることの確認・資機材発注 市議会合同議会に緊急報告 (建設部長)	午前9時 試掘開始 午後1時30分 漏洩箇所および管路劣化の確認 午前11時30分 市長、副市長へ状況報告
午前8時 バイパス管配管完了	午前8時15分 工事着手	午後3時30分 鉄板養生をして一時埋め戻し (水抜き多孔管設置) バイパス管取付位置の試掘開始	午後3時30分 補修材による修繕が不可能で あることの確認・資機材発注 市議会合同議会に緊急報告 (建設部長)	午前9時 試掘開始 午後1時30分 漏洩箇所および管路劣化の確認 午前11時30分 市長、副市長へ状況報告

問い合わせ  
水道課 政野 ☎0082