

表7-3-1 優先度評価結果

ID	地点番号	第一次スクリーニング										第二次スクリーニング計画																							
		盛土造成地の位置		盛土造成地の規模			大規模盛土造成地の抽出					優先度評価															その他				想定被害形態				
		所在地	面積 (㎡)	原地盤面の勾配 (度)		高さ (m)	谷埋め型	腹付け型	現地での確認		大規模盛土造成地の種類	①盛土/擁壁の形状・構造					②変状				③地下水	④盛土の下の不安定土層	⑤造成年代		⑥変動確率	特記事項	優先度①	優先度②	保全対象			既存調査結果 (土質・地下水・N値等)			
				α	θ		面積 3000㎡以上	原地盤面の勾配20度以上、かつ高さ5m以上	必要性	結果		のり面勾配	小段間隔	のり面保護工	ひな壇部分	擁壁構造	宅地地盤	擁壁	のり面	周辺施設			造成年代	統計的側部抵抗モデルによる変動確率					住宅	公共施設等					
1	牧之原3-1	牧之原市汐見台	14,062	3.2	-	15.9	○	×	要	谷埋め型	谷埋め型	-	-	-	-	鉄筋コンクリート	該当	無	無	-	無	無	可能性有	有	H7～H21	後	0.676	大	路面に変状が確認された。	A4	-	31	公園	なし	崩壊
2	牧之原3-2	牧之原市汐見台	7,896	1.4	-	3.5	○	×	要	谷埋め型	谷埋め型	-	-	-	-	鉄筋コンクリート	該当	無	無	-	無	無	可能性有	有	H7～H21	後	0.718	大	路面に変状が確認された。	A4	-	22	-	なし	擁壁倒壊
3	牧之原50-1	牧之原市須々木	6,547	2.3	-	9.8	○	×	要	谷埋め型	谷埋め型	-	-	-	-	練石	該当	無	傾倒	-	沈下変形	有	可能性有	有	S46～H21	前	0.708	大	路面、排水路、擁壁に変状が確認された。湧水を確認した。	A4	-	15	-	なし	擁壁倒壊